

Obiectivul: Construire capela in comuna Dranic, sat Padea, judetul Dolj

Formularul F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap. / subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		Lei	Lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la starea inițială		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților		
2	Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Temă de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de intervenții și deviz general		
3.5.4	Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/acordurilor/autorizațiilor		
3.5.5	Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție		
3.5.6	Proiect tehnic și detalii de execuție		
4.1	Construcții și instalații		
4.1.1	Obiectiv 1 - Capela		
4.1.1.1	Terasamente		
4.1.1.2	Rezistența (infra+suprastuctura)		
4.1.1.3	Arhitectura		
4.1.1.4	Instalații electrice		
4.1.1.5	Instalații sanitare		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport		
4.5	Dotări		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de șantier		
5.1.1	Lucrări de construcții pentru organizarea șantierului		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării șantierului		
6.2	Probe tehnologice și teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):			
Taxa pe valoarea adăugată:			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):			

Proiectant,



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro

Obiectivul: Construire capela in comuna Dranic,sat Padea, judetul Dolj

Formularul F2 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiect și categorii de lucrări

Nr. cap. / subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrări	Valoarea (exclusiv TVA)
		Lei
1	2	3
4.1	Construcții și instalații	
4.1.1	Obiectiv 1 - Capela	
4.1.1.1	Terasamente	
4.1.1.2	Rezistența (infra+suprastuctura)	
4.1.1.3	Arhitectura	
4.1.1.4	Instalații electrice	
4.1.1.5	Instalații sanitare	
	TOTAL I	
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale	
	TOTAL II	
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu necesită montaj și echipamente de transport	
4.5	Dotări	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
6.2	Probe tehnologice și teste	
	TOTAL IV	
	TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):	
	Taxa pe valoarea adăugată:	
	TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):	

Proiectant,



Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Formularul F3 - Lista cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

Obiectul: Obiectiv 1 - Capela						
Devizul: Terasamente						
SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.1.1	TSA01A1	Sapatura manuala de pamant in spatii intinse la deblee,in canale deschise,in gropi de imprumut la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime etc. in pamant cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub sau cel mult 0.60 m peste nivelul sapaturii teren usor	mc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.2	TRA01A10 P	Transportul rutier al pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	9,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.1.3	TsC021D	Sapatura mecanica cu excavatorul pe penuri de 0,21 0,39 mc cu motor termic si comanda hidraulica in pamant cu umiditate naturala teren cat 1 descarcare in autovehicul	100 mc	0,1700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)

Total greutate materiale (tone)

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA

Obiectul: Obiectiv 1 - Capela

Devizul: Rezistenta (infra+suprastuctura)

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.2.1	CA01B1	Turnarea betonului simplu marca...1) în fundații continue, izolate, socluri cu volum peste 3 mc, precum și în ziduri de sprijin	mc	2,0800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.2	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	7,9000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.3	CB02A%	Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pt turnarea betonului in: cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile - elevatie	metr u patr	32,0000		

			at	Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.4	RCSA06A %	Umplutura de pamant, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine, in cantitati < 20 mc la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamantului in straturi cu maiul de mina	mc	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.5	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant necoeziv 10cm	mc	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.6	TSD15B1	Strat de repartitie din balast cu granulatie de 0.7 mm, prevazut sub prisma de balansare c.f, compactat cu: cu placa vibratoare de 0.7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP	mc	11,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.7	TsD04XA	Compactarea cu maiul de mana a umpluturilor executate in straturi orizontale sau inclinate la 1/4 inclusiv udarea fiecarui strat de pamant in parte avand pamant necoeziv 10cm	mc	11,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.8	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	15,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.9	20012899	Folie de polietilena	mp	45,0000		
				Material:		
				Transport:		
1.2.10	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	298,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.11	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate BST500, D= 10-16 mm ;	kg	562,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.12	CC01D1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații radiere (grinzi), distantier din mase plastice	kg	860,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.13	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate BST500, D= 10-16 mm ;	kg	69,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.14	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm	kg	27,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.15	CC01D1	Montarea armăturilor din oțel-beton în fundații radiere (grinzi), distantier din mase plastice	kg	96,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
1.2.16	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,9500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.17	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.18	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	24,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.19	CZ0302XE 1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în elemente de construcții turnate în cofraje, exclusiv cele executate în cofraje glisante confecționarea plaselor sudate, din STNB in ateliere centralizate, OB 37 D = 6 - 8 mm	kg	233,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.20	CC01D1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundatii radiere (grinzi), distantier din mase plastice	kg	233,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.21	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv;	mc	5,1000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.22	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	11,2200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.23	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,2400		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.24	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele constructiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ...1) in fundatii continue, radiere si pereți cu grosime până la 30 cm inclusiv	mc	7,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.25	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	16,5000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.26	CB02A%	Cofraje din panouri re folosibile, cu astereala din scanduri de rasinoase scurte si subscurte pt turnarea betonului in: cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	metru u patru at	18,9769		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.27	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în fundatii fasonarea barelor pentru fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm - stalpisori + centuri+grinzi	kg	228,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.28	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din otel beton pentru beton armat în	kg	327,0000		

		fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; stalpisorii +centuri		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.29	CC01D1	Montarea armăturilor din oțel-beton in centuri/stalpisorii	kg	554,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.30	CZ0301A1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate OB 37, D= 6-8 mm - buiandrugi	kg	58,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.31	CZ0301E1	Confecționarea armăturilor din oțel beton pentru beton armat în fundații fasonarea barelor pentru fundații izolate (inclusiv fundații pahar) continui și radiere, în ateliere centralizate PC 52, D= 10-16 mm ; buiandrugi	kg	67,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.32	CC01D1	Montarea armăturilor din oțel-beton in fundații radiere (grinzi), distantier din mase plastice - buiandrugi	kg	125,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.33	CA02C1	Turnarea betonului armat in elementele construcțiilor, exclusiv cele executate in cofraje glisante marca ... cu grosime până la 30 cm inclusiv;- centuri/grinzi/buiandrugi peste parter	mc	6,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.34	TRA06A10	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5,5mc dist. =10km	tona	12,7300		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.35	RCSG05A %	Zidarie cu blocuri mici din beton,cu agregate usoare de BCA gros.= 20-24 cm,la umpleri de goluri,ziduri noi,in cladiri existente,cu gros. egala sau mai mare de 25 cm,exec.cu mortar marca M 25-Z,din blocuri mici tip C1,de dimensi.290x240x188 mm	mc	16,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.36	CE17B1(1)	Șarpantă din lemn la acoperișuri simple pe scaune la invelitori usoare	mp	64,2800		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.37	PG06A1	Podina de rezistenta din dulapi de stejar	mc	0,9500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.2.38	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	9,4000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Obiectiv 1 - Capela
Devizul: Arhitectura

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.3.1	CE18A1	Astereală la învelitori sau la doliile învelitorilor scinduri din rasinoase	mp	78,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.2	CE30A%(1) asim	Sipci la învelitori din tigla,etc. din: scanduri brute de rasinoase la constructii obisnuite	metru patr	78,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.3	CE05A1	Învelitoare din tablă zincată profilată ondulată sau cutată, panourile fixate si tesute cu suruburi autofiletante	mp	78,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.4	CE19A1asim	Streșina infundata din OSB	mp	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.5	CE19A1asim2	Păzii din OSB	mp	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.6	RCSI18A%	Jgheaburi din tabla zincata,gros.= 0,5 mm,la cladiri exist.,exec.pe santier,innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite,incl. colturile,capacele,stuturile de racordare la burlane,tirantii din OB gros.= 6 mm semirotunde, cu d= 12,5 cm	m	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.7	CE21A%	Burlane din tabla zinc.de 0,5 mm gros.exec.pe sant.,inadite prin petrecere pe minim 60 mm si lipite,fixate pe zid prin bratari din otel zincat ,incl.coturile si aruncatoarele,mont.pe lungimi > 20 m: rotunde,cu D=10,2 cm	metru	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.8	CG01A#	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar ciment m 100-t, 5 cm grosime,driscuit fin	mp	43,3500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.9	CF06A01+ asim	Tencuieli interioare - adeziv + plasa din polietilena	mp	66,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.10	CN01A+asi	Vopsitorii interioare cu vopsea lavabila antibacteriana aplicate pe	mp	106,1500		

	m	suprafete interioare noi, mai putin absorbante		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.11	CF24A01+ASIM2	Tencuieli exterioare - adeziv + plasa fibra	mp	72,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.12	CN01A+asim2	Vopsitorii exterioare cu vopsea lavabila antibacteriana aplicate pe suprafete interioare noi, mai putin absorbante	mp	72,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.13	CG17A%	Pardoseli din placi,piscoturi de gresie ceramica, incl.strat.suport din mortar M 100-T de 3 cm,cu rost.cu lapte de ciment alb,exec.intr-o singura forma si cul.,in incaperi > 16 mp cu placi patrate sau hexagonale,cu supr. placilor < 60 cmp/buc	metru patr	30,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.14	CG17A%	Pardoseli din placi,piscoturi de gresie ceramica, incl.strat.suport din mortar M 100-T de 3 cm,cu rost.cu lapte de ciment alb,exec.intr-o singura forma si cul.,in incaperi > 16 mp cu placi patrate sau hexagonale,cu supr. placilor < 60 cmp/buc	metru patr	13,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.15	CI07A%	Placaje din faianta,pe supr.plane la pereti,stalpi si grinzi,incl.glafuri fixate cu adeziv,cu rosturi alternante si rostuirea cu chit, in incaperi > 10 mp,la constr.la care se impun cerinte deosebite priv.calit. si val.arhitecturala	metru patr	2,6000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.16	CQ16A+	Tavane false executate din placi de gips-carton, montat pe schelet metalic de sustinere suspendat executat cu un strat de placi de gips-carton	mp	30,1500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.17	CK01B+	Montare ferestre din tamplarie de PVC, izolarea rosturilor cu spume poliuretane, etansarea cu spume siliconice. montata la perti din caramida plina	mp	6,7500		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.18	CK12A%asim	Usi exterioare .incl.armaturi si accesorii necesare usilor mont.in zidarie de orice natura la constr.cu H < 35 m in doua canate,cu supr.tocului < 7 mp incl.	metru patr	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.19	CK03A%	Usi interioare din MDF inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pana la 35 m interioare intr-un canat, pe captuseli	metru patr	3,5700		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.3.20	CO01A1	Trotuar din beton simplu turnat pe loc	mp	34,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheftuieli directe					

Alte cheltuieli directe

Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

		Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe						
Cheltuieli indirecte	%					
Profit	%					

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Obiectiv 1 - Capela

Devizul: Instalatii electrice

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.4.1	EH05A#	Inercarea tabloului de distributie, comanda, protectie, semnalizare a pupitrului de comanda si a cutiei cu cleme, tablou din cutii capsulate	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.2	EF02C1	Tablou electric, pe schelet metalic, montat pe perete sau în nişă, tabloul având suprafaţa de 0,91-1,50 mp	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.3	MLE1313211	Racordarea circuitelor electrice la bornele de intrare-iesire a tablourilor pentru instalatii de curent, pana la 200 A , cand sectiunea conductorului este 1,5 si 2,5 mmp si conductorul din cupru	buc	8,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.4	EA01D2	Tub izolant IP, din policlorură de vinil neplastifiată, IPY, montat îngropat sau aparent, având diametrul exterior de 32 mm, montat aparent pe dibluri de lemn	m	24,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.5	EA13A#	Doza de ramificatie si tragere pentru instalatiile de antena colectiva si ramificatia circuitelor instalatiilor electrice inglobate, tuburi cu diametrul pana la 25,5 mm	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.6	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.7	EA14A#	Doza centralizatoare pentru conductori montati in tuburile coloanelor individuale sau colective, montata aparent	buc	2,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.8	ED01A1	Intreruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat	buc	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.9	EE10A#	CIL3 - Corp de iluminat cu sursa LED 35W, montaj aparent, grad de protectie min. IP 65, ales de catre beneficiar	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.10	EC03#	Cablu pentru energie electrica cu sectiunea 25-35 mmp montat cu	m	6,0000		

		scoabe pe pod de cabluri existent sau pe poduri rulante		Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.11	EC02C1	Cablu pentru energie electrică, montat cu scoabe (cleme de prindere) din bachelită, direct pe zid, cablul având conducte cu secțiunea pînă la 10 mmp, pe dibluri (bolțuri) metalice	m	16,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.12	ED08A1	Priză bipolară, simplă sau dublă, construcție normală sau construcție impermeabilă (flans), cu sau fără contact de protecție (nul), montată îngropat	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.13	ED01A1	Înteruptor manual unipolar, construcție normală sau impermeabilă (flans), montat îngropat	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.14	EB01A#	Conductor de al sau cu, izolat, introdus în tuburi sau tevi de protecție cu secțiunea până la 4 mmp	m	26,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.4.15	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,2000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coefficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Obiectul: Obiectiv 1 - Capela
Devizul: Instalatii sanitare

SECTIUNEA TEHNICA					SECTIUNEA FINANCIARA	
Nr	Simbol	Capitolul de lucrari	UM	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1.5.1	SA14B#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=20 mm	m	13,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.2	SA14C#	Teava material plastic (pp,pe,pp-r) imbinata prin sudura prin polifuziune, la ctii ind,d=25 mm	m	12,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		

				Transport:		
1.5.3	SA37A#	Bratara fixare conducte alim apa si gaze,ol sau pvc Montare incastrat, conducte d=1/2	buc	9,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.4	SB05C#	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn=50 mm	m	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.5	SB05E#	Teava pvc (u) pentru canal,imbin prin lipire,Montare aparent sau ingrop sub pardoseala,dn=110 mm	m	3,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.6	SB28A#	Sifon de pardoseala din polipropilena, avand diametrul iesirii de 50 mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.7	SC13A1	Vas pentru closet din portelan sanitar cu sifon interior s tip . . .	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.8	SD10A1	Robinet de trecere din alama pentru tevi de plumb,cu diametrul d=3/8 sau d=1/2 toli	buc	4,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.9	SC07C1	Lavuar din portelan sanitar, montat pe console fixate cu dibluri metalice	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.10	SC16F1	Rezervor pentru spalare vas wc din portelan tip r2 Montare la semiinaltime cu dibluri metalice	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.11	SC18A5	Rama pentru vas de closet,din polipropilena cu capac	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.12	SC25A1	Etajera din portelan sanitar tip	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.13	SC26A2	Oglinda sanit. semicrist. margini. slef. cu dimensi. 500x600mm	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.14	SC30A1	Suport pentru hirtie calitatea 1 (porthirtie) din portelan sanitar,ha1 ni 545/63	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

1.5.15	SC31A1	Ventil de scurgere tip. . .	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.16	SD06A1	Baterie amestecatoare, stativa, pentru lavoar avand d=1/2 toli	buc	1,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.17	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa, la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	18,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.18	SF01A1	Efectuare proba de etas. la pres. a Instalatie inter. de apa, la cond. otel zn. sau pb. pres. inclusiv armaturi	m	18,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.19	SF04A1	Spalarea si darea in functiune a cond. de apa, executate cu tevi din pvc.	m	18,0000		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		
1.5.20	TRA01A15	Transportul rutier al materialelor, semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	0,1200		
				Material:		
				Manopera:		
				Utilaj:		
				Transport:		

Total manopera (ore)	
Total greutate materiale (tone)	

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Cheltuieli directe					

Alte cheltuieli directe						
Coeficient	Valoare	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Contributia asiguratorie pentru munca	%					

	Material	Manopera	Utilaj	Transport	Total
Total Cheltuieli Directe					
Cheltuieli indirecte	%				
Profit	%				

Total Deviz fara TVA	
-----------------------------	--

Total General fara TVA	
TVA (21%)	
TOTAL GENERAL (Lei)	

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Obiectivul: Construire capela in comuna Dranic,sat Padea, judetul Dolj

Formularul C1 - Centralizatorul investitiei

08 Iulie 2025

Nr	Denumire	Devize (Lei fara TVA)	Echipamente (Lei fara TVA)
1	Obiectiv 1 - Capela		
1.1	Terasamente		
1.2	Rezistenta (infra+suprastuctura)		
1.3	Arhitectura		
1.4	Instalatii electrice		
1.5	Instalatii sanitare		
TOTAL VALOARE DEVIZE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE ECHIPAMENTE (fara TVA):			
TOTAL VALOARE (fara TVA):			
Taxa pe valoarea adaugata (21 %):			
TOTAL VALOARE:			

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Formularul C6 - Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale

08 Iulie 2025

Nr	Simbol	Denumirea resursei materiale	Furnizorul	Cantitatea	UM	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)	Greutate	Cost transport (Lei)
1	6110467	adeziv nii 4721-76	Depozit	0,0300	kg			0,0000	
2	2101199	Adeziv - masa de spaclu	Depozit	1,0560	mc			2,2176	
3	2101199(1)	Adeziv de exterior - masa de spaclu	Depozit	0,4320	mc			0,9072	
4	20019387	Adeziv placare ceramica	Depozit	8,3200	kg			0,0083	
5	5904770	Aliaj de lipit staniu-plumb Ip30	Depozit	1,3960	kg			0,0014	
6	5904809	Aliaj de lipit staniu-plumb marca Ip 30g	Depozit	0,8000	kg			0,0008	
7	20011250	Amorsa	Depozit	10,6890	kg			0,0107	
8	20021063	Apa	Depozit	0,9023	mc			0,9023	
9	6202806	Apa industrială pentru lucrări drumuri-terasamente în cisterne	Depozit	2,3000	mc			2,3000	
10	6202818	Apa industrială pentru mortare și betoane de la rețea	Depozit	3,6565	mc			3,6565	
11	6202820	Apa potabilă	Depozit	0,0120	mc			0,0120	
12	6202820	Apa potabilă	Depozit	2,3000	mc			2,3000	
13	2200525(1)	Balast sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	13,2000	mc			17,8200	
14	20010003	Banda de etansare 50 mm	Depozit	45,2250	m			0,0452	
15	3700405	Banda din oțel lam.cald s908 3 x 30 OL 37-1k	Depozit	3,9200	kg			0,0039	
16	6621533	Banda izolatoare din pinză cauc.tip pc 10mx20mm s 3658	Depozit	0,2080	m			0,0000	
17	4201299	Baterie stativă monocrom lămpă cromată par sal cod 11001	Depozit	1,0000	buc			0,0015	
18	2800117	BCA 25 cm	Depozit	1 145,4000	buc			18,3264	
19	6200573	Benzină auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	Depozit	0,0420	l			0,0000	
20	6200585	Benzină auto neetilată tip co/r 75 normală s 176	Depozit	0,8400	kg			0,0011	
21	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	Depozit	3,0940	mc			7,7659	
22	2100969	Beton de ciment B 250 stas 3622	Pret de referință	29,0606	mc			72,9422	
23	2600220	Bitum pentru drumuri tip D 180/200 s 754	Depozit	2,8900	kg			0,0032	
24	5893438	Bolt constr.genofix înel vent.b OLC45 D = 20 * 50	Depozit	50,4000	buc			0,0005	
25	20010053	Bolt de ancoraj în tavane din beton-armat 6 x 35 mm	Depozit	39,1950	buc			0,0002	
26	5893464	Bolt de împuscat	Depozit	6,0000	buc			0,0001	
27	6311982	Bratară din oțel zinc pentru burlane (semirotunde sau drept)	Depozit	9,6000	buc			0,0040	
28	4204068	Bratară tevi instalații apă și gaze 1/2	Depozit	9,0000	buc			0,0010	
29	7306661	Bumbac de sters	Depozit	8,9075	kg			0,0090	
30	25231567 20455	Burlane din pvc dur tip bramă sistem stabitor cu d = 100 mm și l = 1 m	Pret de referință	16,0000	m			0,0480	
31	4826892	Cablă de energie	Depozit	26,7800	m			0,0011	
32	4800032	Cablă energie 3x1.5	Depozit	16,4800	m			0,0407	
33	4800525	Cablă energie 3x2.5	Depozit	6,1200	m			0,0069	
34	20010075	Cale portante și distanțiere	Depozit	27,0000	buc			0,0008	
35	6311231	Carlig din oțel zincate pentru igheaburi	Depozit	24,0000	buc			0,0170	

36	7309326	Carpe de sters din bumbac de orice culoare	Depozit	0,0300	kg			0,0000	
37	7309326	Carpe de sters, din bumbac de orice culoare	Depozit	0,0250	kg			0,0000	
38	26821226 00933	Carton bitumat strat acoperire nisip ca400 100cmx20m s 138	Depozit	1,6065	mp			0,0032	
39	7308310	Carton ond.tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	Depozit	0,0450	kg			0,0000	
40	7308308	Carton ondulat tip2 din hirt ambal.tip p 320g/mp,suluri 1m	Depozit	0,0480	mp			0,0000	
41	7308499	Cartus pistol implintat bolturi calibru 6,3 mm umc	Depozit	56,4000	buc			0,0017	
42	6101349	Chit de cutit gri 1522 C 891-1 stas 6592-62	Depozit	0,0500	kg			0,0001	
43	6101466	Chit mastic sr.1270 ntr 5005-78	Depozit	2,8600	kg			0,0031	
44	6103036	Chit romtix 1502 p ntr 5655-74	Depozit	7,8000	kg			0,0086	
45	5105788	CIL3 - Corp de iluminat cu sursa LED 35W, montaj aparent, grad de protectie min. IP 65, ales de catre beneficiar	Depozit	4,0120	buc			0,0229	
46	26511221 01406	Ciment alb	Depozit	69,3600	kg			0,0694	
47	2100024	Ciment I 32,5 (P 40) saci	Depozit	0,1000	kg			0,0001	
48	2100440	Ciment II A 32,5 (Pa 35) saci	Depozit	2,7900	kg			0,0028	
49	2100402	Ciment II B 32,5 (M 30) saci	Depozit	1 836,1160	kg			1,8545	
50	20010052	Clema nonius	Depozit	78,3900	buc			0,0078	
51	6110467	Codez 100 adeziv nii 4721-76	Depozit	0,0960	kg			0,0001	
52	6309848	Confectie metalica pentru lucrari de linii,statii electrice	Depozit	0,5760	kg			0,0006	
53	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 20 mm	Depozit	2,6000	buc			0,0000	
54	6719485	Cot din polipropilena, avind diametrul 25 mm	Depozit	1,4400	buc			0,0000	
55	5886928	Cuie cu cap conic tip a 3,0 x 60 s 2111	Depozit	4,0660	kg			0,0047	
56	5886942	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii 3x70 OL 34 s 2111	Depozit	29,1840	kg			0,0339	
57	28741458 86801	Cuie cu cap conic tip a, pentru constructii	Depozit	4,0782	kg			0,0041	
58	5887934	Cuie cu cap plat tip c 2,24x 40 s 2111	Depozit	0,3035	kg			0,0004	
59	28731458 88158	Cuie pentru geamuri (tinte fara cap)	Depozit	4,6800	kg			0,0047	
60	6715255	Curba pvc tip bergman 90 gr. dn 32 nii 5795	Depozit	3,6000	buc			0,0003	
61	7315778	Decapant	Depozit	0,1500	kg			0,0002	
62	7106613	Decofrol	Depozit	6,1172	kg			0,0061	
63	20010008	Diblu dn6 cu surub autofiletant	Depozit	48,2400	buc			0,0482	
64	20010077	Diblu expandabile l= 115 mm	Depozit	67,5000	buc			0,0040	
65	7317232	Diclorean cs. 17/73	Depozit	0,0210	kg			0,0000	
66	7317232	Diclorean cs. 17/73/echivalent	Depozit	0,0450	kg			0,0001	
67	6719093	Distantier din m.plasti.pt poz.arm.in beton pentru grinzi	Depozit	280,2000	buc			0,0028	
68	20102373 18732	Distantieri de rost din pvc pt placaje model m1	Depozit	39,0000	buc			0,0000	
69	7319266	Doza pantzer din fonta filet special tub.ipe d.36mm	Depozit	2,0000	buc			0,0055	
70	7319280	Doza pentru aparate pentru tuburi izolate usor protejate -aip	Depozit	6,0000	buc			0,0006	
71	7319280	Doza pentru aparate pentru tuburi izolate usor protejate -aip	Depozit	5,0000	buc			0,0005	
72	5500081	Doza pentru tevi de instalatii dn 4 toli	Depozit	3,0000	buc			0,0244	
73	7319307	Doza ramif.pt.tub.protej.tip.	Depozit	3,6000	buc			0,0006	

		patrat simb.ripp mar.29							
74	7319369	Doza ramificatie bachelita pentru cablu ipe 4 iesiri	Depozit	1,9200	buc			0,0007	
75	2917673	Dulap fag lung tivit cls C gR = 50mm lun G = 2,00m s 8689	Depozit	1,1570	mc			0,9256	
76	2912427	Dulap stejar lung tiv cl B gR = 80mm lun G = 2,00m s 8689	Depozit	0,9595	mc			0,7676	
77	27357259 01338	Electrod sudura	Depozit	0,5600	kg			0,0006	
78	20010054	Element de prindere in cruce pentru cd	Depozit	69,3450	buc			0,1040	
79	20010057	Elemente inferioare de suspendare tip nonius	Depozit	39,1950	buc			0,0588	
80	20010058	Elemente superioare de suspendare tip nonius	Depozit	39,1950	buc			0,0588	
81	7106238	Energie electrica	Depozit	1,1200	kwh			0,0011	
82	2451485	Etajera portelan tip e2.30 alb c.1 ni 716	Depozit	1,0100	buc			0,0014	
83	26301024 00797	Faianta + PLINTE	Depozit	2,8080	mp			0,0365	
84	20010088	Fereastră pvc	Depozit	6,7500	mp			0,5175	
85	2100880	Filer de calcar tip 1,saci, s 539	Depozit	5,2700	kg			0,0053	
86	20012899	Folie de polietilena	Pret de referinta	45,0000	mp			0,0027	
87	7322837	Freza rotativa cu cap widia	Depozit	0,2100	buc			0,0002	
88	7322940	Fuior cinepa	Depozit	0,0480	kg			0,0000	
89	20017927	Grund miniu de plumb	Depozit	2,8000	KG			0,0028	
90	7325046	Hartie absorbanta	Depozit	0,5100	kg			0,0005	
91	6001472	Hartie slefuita uscata cu en foi 23x30 gr 6 s1581	Depozit	2,0000	buc			0,0000	
92	5500677	Interrupator cumpana capsul antigron simb 070 250 v 10a	Depozit	3,0300	buc			0,0003	
93	5500677	Interrupator cumpana capsul antigron simb 070 250 V 10a	Depozit	1,0100	buc			0,0001	
94	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	Depozit	0,9800	kg			0,0010	
95	2100830	Ipsos pentru constructii tip A, saci, s 545/1	Depozit	3,3300	kg			0,0034	
96	27104063 11713	Jgheaburi din tabla de otel zincata la cald, protejate cu plastic tip lindab	Pret de referinta	16,0000	m			0,0000	
97	2402212	Lavabo complet echipat cu console si accesorii	Depozit	1,0100	buc			0,0141	
98	2958990	Lemn de foc foioase tari I 1m livrabil din depozit	Depozit	2,8900	kg			0,0029	
99	2900553	Lemn rot cons rur nec fag I min 1m D sub min 9cm s4342	Depozit	1,2856	mc			1,0285	
100	22222222 22992	Material (marunt,dispozitive de sustinere, piese de legatura, etc.) - cu valoare calculata	Depozit	4,0000	%			0,0000	
101	20047286	Material marunt	Depozit	2,0000	%			0,0000	
102	20047286	Material marunt	Depozit	3,0000	%			0,0000	
103	3064291	Material marunt	Depozit	1,5000	%			0,0000	
104	7801035	Material marunt	Depozit	1,0000	%			0,0000	
105	7801035	Material marunt	Depozit	2,0000	%			0,0000	
106	7801055	Material marunt (Sirma din otel,hartie slefuit,etc.)	Depozit	4,0000	%			0,0000	
107	7801055	Material marunt (Sirma din otel,hartie slefuit,etc.)	Depozit	4,5000	%			0,0000	
108	7801034	Material marunt (ciment, nisip)	Depozit	1,0000	%			0,0000	
109	6719477	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 20 mm	Depozit	0,5200	buc			0,0000	
110	6719478	Mufa polipropilena avind diametrul exterior 25 mm	Depozit	0,4800	buc			0,0000	
111	6713594	Mufa pvc neplast.imbinare prin lipire pn 10 dn 32 s 7176	Depozit	2,4000	buc			0,0000	

112	4123109	Niplu fonta maleabila n8 s478 DN 15 1/2 zn	Depozit	8,0000	buc			0,0002	
113	14212022 00496	Nisip sortat nespalat 0-1 mm	Depozit	0,0200	mc			0,0270	
114	20024765	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	Depozit	1,8207	mc			1,8207	
115	2200513	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-3,0 mm	Depozit	1,8207	mc			2,4579	
116	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	0,0108	mc			0,0146	
117	2200525	Nisip sortat nespalat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	Depozit	3,8810	mc			5,2393	
118	2506709	Oglinda geam tras slefuit 5x400x600 mm s 9042	Depozit	1,0100	buc			0,0041	
119	7106001	Otel beton profil neted ob 37 d = 6 mm	Depozit	3,6800	kg			0,0037	
120	2000092	Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	Depozit	852,4400	kg			0,8524	
121	2000573	Otel beton profil periodic BST500 D = 16mm	Depozit	1 035,2500	kg			1,0352	
122	7332752	Pasta etansare pentru filete metalice	Depozit	0,0260	kg			0,0000	
123	20010014	Pasta imbinare	Depozit	9,0450	kg			0,0090	
124	20012534 (2)	Pazie din OSB latime 25 cm	Pret de referinta	2,2500	mp			0,0023	
125	5840558	Piulita hexagonala grosolana a m 16 gr. 5, s 922	Depozit	4,0000	buc			0,0001	
126	5840405	Piulita hexagonala grosolana A M 6 gr. 5 s 922	Depozit	6,0000	buc			0,0001	
127	5840766	Piulita hexagonala grosolana B M 8 gr. 5 s 922	Depozit	2,0000	buc			0,0000	
128	5842972	Piulita hexagonala speciala s 6218 OL 37 M 6	Depozit	50,4000	buc			0,0005	
129	5841045	Piulita patrata M 12 gr. 6 s 926	Depozit	257,1200	buc			0,0051	
130	5841069	Piulita patrata M 16 gr. 6 s 926	Depozit	128,5600	buc			0,0039	
131	28741158 41033	Piulite uzuale patratre m 10	Depozit	15,2931	buc			0,0000	
132	20010044	Placa gk 12,5 ignifugata	Depozit	30,4515	mp			0,0305	
133	6621844	Placa marsit M 5-250x1,5 mm s 3498	Depozit	0,0500	kg			0,0001	
134	6621650	Placa teh.cauciuc gar.f ins.tex.rez.pet tip. na 5 mm	Depozit	0,0050	kg			0,0000	
135	6621703	Placa teh.cauciuc gar.f ins.text.rez.pet tip.pa 4 mm	Depozit	0,0120	kg			0,0000	
136	26301024 04547	Placi cesarom antiderapanta + SCAFE + PLINTE	Depozit	31,0545	mp			0,4969	
137	26301024 04547	Placi cesarom antiderapanta + SCAFE + PLINTE - accese	Depozit	13,5960	mp			0,2175	
138	2453768	Port - hirtie portelan ha-1 alb c.1	Depozit	1,0000	buc			0,0015	
139	5535933	Priza si fisa tripol.bachel.cucontact protec.380 V,25a	Depozit	4,0400	buc			0,0021	
140	31202755 35933	Priza si fisa tripol.bachel.cucontact protec.380v,25a	Depozit	3,0300	buc			0,0030	
141	20010060	Profil de fixare ud28*27 /2,0 din otel galvanizat	Depozit	27,1350	m			0,0163	
142	20010059	Profil transversal cd60/ 0,6 din otel galvanizat	Depozit	120,6000	m			0,0724	
143	4501129	Racord alama turnata filet ex t.d 1/2 toli (arm.nefer.)	Depozit	10,0000	buc			0,0003	
144	6719533	Racord drept polipropilena D = 16 mm x 3/8	Depozit	13,0000	buc			0,0003	
145	6719546	Racord drept polipropilena D = 32 mm x 1/2	Depozit	12,0000	buc			0,0005	
146	6719598	Rama vas closet poliprop cu capac si surub fluture	Depozit	1,0000	buc			0,0015	

147	6719515	Reductie din polipropilena avind diametrul 25 x 20 mm	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
148	2452958	Rezervor wc r 2 semiinaltime alb c.1 s 9441	Depozit	1,0100	buc			0,0177	
149	2918782	Rigla fag neaburite cl.a g 80/80-90/90mm L = 1,80-2,50m	Depozit	2,5712	mc			2,0570	
150	4201925	Robinet rezerv. wc alama 3/8 semiinaltime 2 s2377	Depozit	1,0000	buc			0,0003	
151	4201937	Robinet rezerv. wc am colt 3/8 semiinaltime 3 s2377	Depozit	1,0000	buc			0,0003	
152	4201573	Robinet trecere ventil 2 1/2 pn10	Depozit	4,0000	buc			0,0386	
153	20104073 43982	Rumegus	Depozit	2,1675	kg			0,0022	
154	6621337	Saiba de cauciuc m3r mm nf 202-70	Depozit	6,0000	buc			0,0001	
155	5883067	Saiba plata pentru lemn A M 14 OL 34 s 7565	Depozit	8,8706	kg			0,0103	
156	5883263	Saiba plata pentru lemn B M 20 OL 34, s 7565	Depozit	8,4200	kg			0,0098	
157	5882257	Saiba prec.plata pentru met a m 18 ol 34 s 5200	Depozit	0,0430	kg			0,0000	
158	28741258 81241	Saiba uzuala m 10	Depozit	0,2549	buc			0,0000	
159	3803128	Sarma moale obisnuita D = 1,12 OL 32 s 889	Depozit	18,6800	kg			0,0187	
160	2903878	Scandura rasin lunga tiv cls C gR = 24mm L = 5,00m s 942	Depozit	1,9500	mc			0,9750	
161	2903153	Scandura rasinoase geluite 10-20x80-120 mm	Depozit	6,8000	m			0,0051	
162	20101029 60486	Scinduri rasinoase s 942	Depozit	1,3484	mc			0,6742	
163	7344376	Scoaba din rasini fenol formaldehidice (bachelita)	Depozit	48,4800	buc			0,0024	
164	6311528	Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65-90mm, l.200-300 mm	Depozit	19,2840	kg			0,0224	
165	28752763 11528	Scoabe otel pentru constr.din lemn.lat,65-90mm,l.200-300m m	Depozit	1,5293	kg			0,0015	
166	11539	Sifon pardoseala din material plastic (polietilena)	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
167	20301229 48741	Sindrila bruta foioase (plop,fag) 70-75x8-12 cm	Depozit	5,0977	buc			0,0000	
168	2905955	Sipca rasinoase clasa I / II gros 18 / 24 - 24 / 48 mm L = 1,50 - 2,75 m	Depozit	0,0019	mc			0,0010	
169	27105038 03233	Sirma moale obisnuita d= 2,5 ol32 s 889	Depozit	2,5488	kg			0,0025	
170	7345967	Solutie unguenta	Depozit	0,0035	kg			0,0000	
171	20010080	Spuma poliuretanica	Depozit	1,0125	l			0,0010	
172	20010081	Spuma siliconica	Depozit	0,6750	l			0,0007	
173	7346207	Stearina	Depozit	0,0700	kg			0,0001	
174	20012534 (1)	Strasina infundata OSB latime 65 cm + suport sipci	Pret de referinta	5,8500	mp			0,0059	
175	20010041	Surub autofiletant 5 x 25 mm	Depozit	512,5500	buc			0,5126	
176	5820259	Surub cap hexagonal grosolan M 8x 50 gr. 4.8 s 920	Depozit	2,0000	buc			0,0001	
177	28741158 36569	Surub cu cap bombat crestet I 8 x 40 f1 s 1451	Depozit	702,0000	buc			0,0000	
178	28741158 36741	Surub cu cap inecat crestet I 3 x 25 f1 s 1452	Depozit	18,0000	buc			0,0000	
179	5836935	Surub cu cap inecat crestet I 4 x 30 f1 s 1452	Depozit	2,0000	buc			0,0000	
180	5837161	Surub cu cap inecat crestet pentru lemn 5x 50 mm, f1 s	Depozit	6,0000	buc			0,0001	

		1452							
181	5838610	Surub cu cap patrat pentru lemn l 12 x 100 f1 s 1455	Depozit	257,1200	buc			0,0231	
182	5838775	Surub cu cap patrat pentru lemn l 16 x 200 f1 s 1455	Depozit	128,5600	buc			0,0321	
183	4201107	Surub fixare (buton) pentru oglinda	Depozit	4,0000	buc			0,0000	
184	4201092	Surub fixare (portlant pentru baie simb.485	Depozit	1,0000	buc			0,0000	
185	5827623	Surub pentru fundatii grosolan a m 12x 320 gr. 4.6 s 2350	Depozit	4,0000	buc			0,0004	
186	28741158 25003	Suruburi uzuale patrate m 10 x 140 mm	Depozit	15,2931	buc			0,0000	
187	3666879	Tabla din plumb s 490 pb 99,96 3 x 500	Depozit	0,1600	kg			0,0002	
188	3600095	Tabla neagra cal.1 cl.u s1946 0,40x 750x1500 OL 34	Depozit	20,0000	kg			0,0200	
189	3644223	Tabla ondulata tip tigla culoare conf piese desenate	Depozit	86,5800	mp			0,6511	
190	27104036 42598	Tabla zincata de 0,5 mm	Depozit	22,4000	kg			0,0224	
191	3642732	Tabla zincata s2028 0,6 x 750x1500 OL 34-1N cal.1	Depozit	54,6000	kg			0,0546	
192	7348982	Tablou distributie complet echipat	Depozit	1,0000	buc			0,0206	
193	2205719	Talc macinat s 11124	Depozit	0,0520	kg			0,0001	
194	6700303	Teava din p.v.c.rigid tip U 110x2,2 stas 6675/2	Depozit	3,0900	m			0,0035	
195	6700262	Teava din p.v.c.rigid tip U 50x1,8 stas 6675/2	Depozit	3,0900	m			0,0013	
196	3336383	Teava plumb marca pb99,96 presiune 18x 4 s 671	Depozit	0,5000	kg			0,0005	
197	3336395	Teava plumb marca pb99,96 presiune 21x 4 s 671	Depozit	1,2000	kg			0,0012	
198	6719493	Teu din polipropilena avind diametrul 20 mm	Depozit	2,7300	buc			0,0001	
199	6719450	Teu pehd pentru electrofuz diam ext 25 mm	Depozit	2,2800	buc			0,0002	
200	2101199	Tinci alb	Depozit	0,3300	mc			0,6930	
201	6717087	Tub din polipropilena, diametrul de 20 mm	Depozit	13,2600	m			0,0016	
202	6717088	Tub din polipropilena, diametrul de 25 mm	Depozit	12,2400	m			0,0020	
203	6704672	Tub izolat tip i.p. (bergman) 32 stas 6990	Depozit	24,3600	m			0,0073	
204	6108945	Ulei de in sicativat u.001-13 stas 16-80	Depozit	0,0960	kg			0,0001	
205	6201450	Ulei pentru masini textile te 16 s 744	Depozit	1,5600	kg			0,0017	
206	28121063 06496asi m1	Usa ext in doua canate	Depozit	4,0000	mp			0,0000	
207	20301129 28543	Usa interior din MDF/PVC	Depozit	3,5700	mp			0,0893	
208	7106010	Var pasta pentru constructii	Depozit	0,1494	mc			0,0001	
209	2442740	Vas closet	Depozit	1,0100	buc			0,0133	
210	2605828	Vata minerala fara liant vrac tip l 70 kg/mc	Depozit	0,7854	kg			0,0008	
211	4203179	Ventil scurgere lavoar,bideu 1 1/4 fara rac. s 411	Depozit	1,0000	buc			0,0007	
212	4203272	Ventil scurgere rezervor wc 1 1/2 alama s9610	Depozit	1,0000	buc			0,0015	
213	20011249 asim	Vopsea antibacteriana	Depozit	64,1340	kg			0,0641	
TOTAL Lei:									

Greutate:	153,3916
-----------	----------

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Formularul C7 - Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru

08 Iulie 2025

Nr	Simbol	Denumirea meseriei	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	10221	Betonist categoria a II-a	10,8722		
2	10231	Betonist categoria a III-a	10,7000		
3	10241	Betonist categoria a IV-a	3,2100		
4	10251	Betonist categoria a V-a	1,3375		
5	10211	Betonist categoria I	6,0185		
6	7124010010700	Dulgher constructii	64,6413		
7	10721	Dulgher constructii categoria a II-a	43,0168		
8	10731	Dulgher constructii categoria a III-a	15,4272		
9	10741	Dulgher constructii categoria a IV- a	5,7852		
10	10711	Dulgher constructii categoria I	9,4364		
11	10821	Dulgher poduri categoria a II-a	3,9168		
12	10811	Dulgher poduri categoria I	3,9168		
13	320712	Electrician categoria a III-a	4,8800		
14	20000122	Faiantar	9,3600		
15	11121	Fierar beton categoria a II-a	25,4310		
16	11131	Fierar beton categoria a III-a	23,2275		
17	11111	Fierar beton categoria I	45,5610		
18	11521	Instalator electrician categoria a II-a	4,7400		
19	11531	Instalator electrician categoria a III-a	13,5900		
20	11541	Instalator electrician categoria a IV-a	5,2000		
21	11551	Instalator electrician categoria a V-a	0,6400		
22	11511	Instalator electrician categoria I	10,2900		
23	11621	Instalator sanitar categoria a II-a	7,5200		
24	11631	Instalator sanitar categoria a III-a	5,1500		
25	11641	Instalator sanitar categoria a IV-a	15,1200		
26	11611	Instalator sanitar categoria I	5,6000		
27	21441	Lacatus constructii metalice categoria a IV-a	4,6800		
28	221431	Lacatus constructii metalice-b categoria a III-a	4,6800		
29	7214210026800	Montator constructii metalice	14,1600		
30	26821	Montator constructii metalice categoria a II-a	25,7400		
31	26831	Montator constructii metalice categoria a III-a	9,3600		
32	26841	Montator constructii metalice categoria a IV-a	0,7800		
33	26851	Montator constructii metalice categoria a V-a	3,1200		
34	7132030012600	Mozaicar	97,5375		
35	12621	Mozaicar categoria a II-a	5,4400		
36	12631	Mozaicar categoria a III-a	26,0100		
37	12611	Mozaicar categoria I	5,4400		
38	20000002	Muncitor deservire	37,6200		
39	29911	Muncitor deservire constructii masini categoria I	0,0001		
40	9310060019922	Muncitor deservire constructii montaj	30,0265		
41	19931	Muncitor deservire constructii montaj categoria a III-a	17,3120		
42	19911	Muncitor deservire constructii montaj categoria I	22,4680		
43	19921	Muncitor deservire constructii-montaj categoria a II-a	90,8531		
44	320551	Muncitor necalificat categoria a II-a	20,2400		
45	12821	Pavator categoria a II-a	3,1890		
46	12811	Pavator categoria I	9,9180		
47	19621	Sapator categoria a II-a	4,1600		
48	20000230	Specialist montare gips carton	19,5975		
49	12700	Sudor electric	0,7600		
50	7422010060100	Tamplar	5,2479		
51	60191	Tamplar categoria speciala	4,0500		

52	7213050013101	Tinichigiu	13,6000		
53	320728	Tinichigiu categoria I	18,2400		
54	13121	Tinichigiu santier categoria a II-a	3,1200		
55	13131	Tinichigiu santier categoria a III-a	3,1200		
56	13151	Tinichigiu santier categoria a V-a	3,1200		
57	20000130	Zidar	125,1640		
58	20000123	Zidar-rosar tencuitor	164,1600		
59	13321	Zugrav vopsitor categoria a II-a	35,6300		
Total ore manopera:			1 183,1319		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

Formularul C8 - Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii

08 Iulie 2025

Nr	Simbol	Denumirea utilajului de constructii	Cantitatea	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	3012	Aparat de sudura prin presiune in punct otel-beton 70-12mm	2,3766		
2	3000	Aparat de sudura tip "coprax" 2204/50hz/700 w	0,5306		
3	4803	Autolaborator mobil pentru verificari electrice pe auto 3t	1,5000		
4	341052000000	Automacara	0,0800		
5	1101	Automacara cu brat cu zabrele 4.5-5.8 tf 1 schimb	2,1675		
6	7301	Bob elevator mobil cu electromotor de 4.5 kw	5,5248		
7	3521	Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0.21-0.39mc	1,7000		
8	6702	Macara de fereastră 0.15tf	5,3880		
9	3373	Malaxor de chituri 25-50l actionat electric-4.5kw	0,0390		
10	3817	Malaxor pentru mortar actionat electric 200 l	7,2162		
11	4201	Masina automata de taiat si indreptat otel - beton actionata electric d=3-20mm 5-10	2,4996		
12	4205	Masina de fasonat otel-beton d=pana la 40mm 2.2kw	13,5788		
13	7609	Masina de gaurit electrica rotopercutanta d=35mm	0,7000		
14	7598	Pistol implintat bolturi	0,1600		
15	4019	Placa vibratoare cu motor ardere interna sub 10cp 650-700kgf	0,5500		
16	2811230002214	Schela metalica tubulara g=1t	3,4882		
17	4203	Stanta electrica de taiat otel-beton diam pana la 40 mm	3,6448		
18	4212	Trolu electric 3.1-5tf	1,1913		
19	20000617	Utilaj pentru ridicat	0,4365		
20	3716	Vibrator de interior pentru beton actionat electric 0.9-1.5 kw	21,1025		
TOTAL Lei:					

Obiectivul: Construire capela in comuna Dranic,sat Padea, judetul Dolj

Formularul C9 - Lista cuprinzand costurile privind transporturile

08 Iulie 2025

Nr	Simbol	Tipul de transport	Tone transportate	Pretul unitar (Lei)	Pretul total (Lei)
1	30285	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de 5.5mc distanta = 10km	72,5500		
2	8888918	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	0,3200		
3	8888918	Transportul rutier al materialelor.semifabricatelor cu autobasculanta pe distanta = 15 km	25,9900		
4	8888909	Transportul rutier al pamintului sau molozului cu autobasculanta distanta =10 km	9,6000		
TOTAL Lei:					

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.deviz.ro;

